România
Judeţul Suceava
Primăria comunei Păltinoasa
Nr. 3869 din 04 mai 2025

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul comunei Păltinoasa, județul Suceava, aduce la cunoștință publică:

Proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici , însoțit de **Referatul de aprobare** al primarului la acest proiect.

Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre mai sus-menționat până la data de **10 iunie 2025,** la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - la secretarul general al comunei.

Secretar general al comunei,
Liliana-Laura ALDEA

P R O C E S - V E R B A L
Încheiat astăzi, 04 mai 2025

Noi, Aldea Liliana-Laura, secretarul general al comunei Păltinoasa şi Orhean Sabina, referent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, am procedat azi, data de mai sus, la afişarea Anunţului împreună cu proiectul de hotărâre şi Referatul de aprobare al primarului, arătat mai sus.

Afişarea s-a făcut la loc public şi vizibil, la afişierul de la sediul Primăriei comunei Păltinoasa și pe site-ul Comunei Păltinoasa.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

Secretar general al comunei,
Liliana-Laura ALDEA

Referent,
Sabina ORHEAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

Nr. 3867 din 04.05.2025

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 3868 din 04.05.2025;

Raportul de specialitate prezentat de viceprimarul comunei şi şeful Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Păltinoasa;

Avizul comisiei de specialitate pentru pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului şi urbanism;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HCL nr. 21 din 26.03.2025 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) şi alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea următoarelor obiective de investiție, în comuna Păltinoasa, județul Suceava:

- **“Conductă de alimentare cu apă rece DN 315 mm – comuna Păltinoasa, județul Suceava”,** cu o valoare estimativă de 3.015.000 lei fără TVA – Anexa nr.1;

- **“Lucrări de drumuri vicinale în comuna Păltinoasa, județul Suceava”,**– Anexa nr.2.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investițiile prevazute la alin.(1), asa cum rezultă din Devizele din Anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

INIȚIATOR:
PRIMAR,
Eduard-Rudolf WENDLING

Avizat pentru legalitate:
Secretar general al comunei,
Liliana-Laura ALDEA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
P R I M A R
Nr. 3868 din 04.05.2025

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Având în vedere Referatele de necesitate întocmite de domnul viceprimar Bergheva Florin-Ioan și domnul ing. Mintari Georgel– Șef serviciul de alimentare cu apă și canalizare al comunei Păltinoasa, am luat la cunoştinţă faptul că este necesară aprobarea unor investiții, astfel:

- **"Conductă de alimentare cu apă rece DN 315 mm – comuna Păltinoasa, județul Suceava",** cu o valoare estimativă de 3.015.000 lei fără TVA – Anexa nr.1;
- **"Lucrări de drumuri vicinale în comuna Păltinoasa, județul Suceava",**– Anexa nr.2.

Prima investiție constă în amplasarea unei noi conducte de aducțiune pe o lungime de aproximativ 4.000 m, de la zona foraje râul Moldova până la rezervorul de înmagazinare a apei potabile , acest lucru fiind necesar pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru cele trei comune: Păltinoasa, Pârteștii de Jos și Botoșana.

A doua investiție se referă la efectuarea de lucrări de reparații la drumul din zona Lunca în Sus din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, deoarece acest drum nu a fost cuprins în proiectul prin PNRR Anghel Saligny.

Propun ca executarea lucrărilor respective să fie făcute cu fonduri din bugetul local.

Pe cale de consecinţa, rog a se aproba în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la art.129 alin.(4), lit.d) se prevede că, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.

Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, legea finanţelor publice locale, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare de la bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative.

Indicatorii tehnico-economici la investițiile mentionate, rezultă din Devizele anexă la proiectul de hotarare.

Având în vedere cele mai sus prezentate, rog Consiliul local al comunei Păltinoasa să aprobe în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

P R I M A R ,
Eduard-Rudolf WENDLING

PH 3867/04.05.2025

Obiectivul: 0470 CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA RECE DN 315 MM
COM.PALTINOASA JUD.SUCEAVA

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE GR./UA	UM GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001 GD01E11#		M 4000.000	317.90	1271600.00
TEAVA POLIETILENA DN 315 MM			45.76	183040.00
			6.60	26400.00
			0.00	0.00
	0.026	104 Total=		1481040.00
002 TFA12G1		BUC. 12.000	830.00	9960.00
COMPENSATOR DILATATIE DN 315 MM			403.92	4847.02
			43.34	520.02
			0.00	0.00
	0.002	0 Total=		15327.04
003 GE05G1		BUC. 12.000	295.43	3545.16
ADAPTOR CU FLANSE DN 315 MM			45.76	549.12
			21.60	259.20
			0.00	0.00
	0.011	0 Total=		4353.48
004 GB06H1		PER 12.000	230.56	2766.72
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR DN 315 MM			51.04	612.48
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		3379.20
005 ACE09I1		BUC. 6.000	3912.00	23472.00
ROBINET CU SERTAR DN 315 MM			71.28	427.67
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.050	0 Total=		23899.67
006 GD08G1#		BUC. 4.000	657.00	2628.00
SA ELECTROFUZIUNE CU COLIER DN 315-110 MM			53.68	214.72
			36.60	146.40
			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		2989.12
007 GD08G1#		BUC. 2.000	3986.40	7972.80
PIESA TRECERE PE-OL DN 315 MM X 12"			53.68	107.36
			36.60	73.20
			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		8153.36
008 GD01C1#		M 6.000	28.60	171.60
TEAVA POLIETILENA DN 110 MM			24.97	149.85
			5.10	30.60
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		352.05
009 ACE09D1		BUC. 6.000	632.00	3792.00
ROBINET SERTAR DN 110 MM			24.16	144.93
			0.00	0.00
			0.00	0.00

ROMANIA JUDEȚUL SUCEAVA PĂLTINOASA

		0.031		0 Total=	3936.93
010 GE05C1	BUC.	12.000	36.91		442.92
ADAPTOR CU FLANSE DN 110 MM			15.84		190.08
			7.20		86.40
			0.00		0.00
		0.003		0 Total=	719.40
011 GB06C1	PER	12.000	27.60		331.20
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR DN 100 MM			23.76		285.11
			0.00		0.00
			0.00		0.00
		0.003		0 Total=	616.31
012 ACD04I1	BUC.	6.000	3500.00		21000.00
CAMIN VIZITARE			951.72		5710.32
			83.25		499.49
			0.00		0.00
		1.069		6 Total=	27209.81
013 ACD01D1	BUC.	6.000	1470.00		8820.00
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE			36.08		216.48
FARA PIESA SUPORT CAROSABIL			0.00		0.00
			0.00		0.00
		0.104		1 Total=	9036.48
014 AUT4058	ORA	12.000	0.00		0.00
MASINA DE TAIAT BETON			0.00		0.00
			60.00		720.00
			0.00		0.00
		0.000		0 Total=	720.00
015 DG06B1	M.C.	12.000	0.00		0.00
SPARG SI DESF BETON			148.72		1784.64
			9.00		108.00
			0.00		0.00
		0.000		0 Total=	1892.64
016 TSC02B1	100 MC.	48.000	0.00		0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			0.00		0.00
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.			1975.50		94824.00
2			0.00		0.00
		0.000		0 Total=	94824.00
017 TSA04A1	M.C.	320.000	0.00		0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.			66.71		21348.38
			0.00		0.00
			0.00		0.00
		0.000		0 Total=	21348.38
018 TSA12D1	M.C.	300.000	0.00		0.00
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU			197.12		59136.00
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA			0.00		0.00
ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE			0.00		0.00
		0.000		0 Total=	59136.00
019 TSD01B1	M.C.	4480.000	0.00		0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			13.46		60318.72
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00		0.00
BULG.TEREN MIJL.			0.00		0.00
		0.000		0 Total=	60318.72
020 TSD04D1	M.C.	5720.000	0.00		0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			14.74		84312.80
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00		0.00
20CM.GROS.AV.COEZIV			0.00		0.00
		0.000		0 Total=	84312.80

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA COMUNA PĂLTINOASA

021	GD08G1#	BUC.	80.000	1969.00	157520.00
COT ELECTROFUZIUNE DN 315 MM				53.68	4294.40
				36.60	2928.00
				0.00	0.00
		0.013	1 Total=		164742.40
022	ACE08A1	M.C.	1280.000	150.00	192000.00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA				26.84	34355.20
SI CANALIZARE CU: NISIP				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		226355.20
023	TRI1AA01A1	TONA	3584.000	0.00	0.00
INCARCAREA MATERIALELOR IN AUTO				22.00	78848.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		78848.00
024	TRA01A10	TONA	3584.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00	0.00
				0.00	0.00
				15.00	53760.00
		0.000	0 Total=		53760.00
025	M1K24A1	BUC.	8.000	180.00	1440.00
PROTEJ.CONDUC.LA TRECEREA PRIN PERETII				35.20	281.58
CAMINELOR				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0 Total=		1721.58
026	ACE16A1	M	4000.000	0.00	0.00
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR				7.04	28158.40
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.				0.00	0.00
CONDUCTE				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		28158.40
027	GD08G1#	BUC.	116.000	652.03	75635.48
MUFA ELECTROFUZIUNE DN 315 MM				53.68	6226.88
				36.60	4245.60
				0.00	0.00
		0.003	0 Total=		86107.96
028	6701024	M	4000.000	0.50	2000.00
BANDA				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2000.00
029	TFA01I1	M	36.000	583.00	20988.00
TEAVA OTEL DN 400 MM				64.50	2322.03
				6.88	247.86
				0.00	0.00
		0.070	3 Total=		23557.89
030	EB02A1	M	4000.000	1.25	5000.00
FIR TRASOR				1.32	5280.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		10280.00
031	RPSF23F1	M	4000.000	0.00	0.00
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA				3.96	15836.40
PRESIUNE CONDUCTE DE APA				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		15836.40

032	IZL02C1	MP.	2.000	816.00	1632.00
IZOLATIE ANTICOROZIVA				27.11	54.22
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0	Total=	1686.22

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
115.694	1812717.88	599052.78	131088.77	53760.00	2596619.43

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 131088.77

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 53 760.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(599052.78 + 131088.77 * 0.000 +
53760.00 * 0.000) * 0.022500 = 13 478.69

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
115.694	1812717.88	612531.47	131088.77	53760.00	2610098.12

Cheltuieli indirecte:
2610098.12 * 0.10000 = 261 009.82
Profit:
2871107.93 * 0.05000 = 143 555.40

TOTAL GENERAL DEVIZ: 3 014 663.33
TVA 3014663.33 * 19.0% = 572 786.03
TOTAL cu TVA 3 587 449.36

INTOCMIT,

SOCIETATEA COMERCIALA TECOMA S.A. FALTICENI

INITIATOR,
PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
ALDEA LILIANA-LAURA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA. COMUNA PALTINOASA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA 2 LA PH nr. 3867/04.05.2025

OBIECTIV: Lucrari de drumuri vicinale in comuna Paltinoasa, jud. Suceava
Beneficiar: Primaria comunei Paltinoasa

Ofertant: SC TEHNO FOREST SRL

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	311.767,16
4.1.1	[0213.1] Lucrari de drumuri	311.767,16
4.1.1.1	[0213.1.1] Imbracaminti din BcR 3,5	311.767,16
	TOTAL I	**311.767,16**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**311.767,16**
TVA 19%:		**59.235,76**
TOTAL VALOARE:		**371.002,92**

Ofertant,

SC TEHNO FOREST SRL

SOCIETATE COMERCIALA J22/831/2002 TEHNO FOREST SRL IASI - ROMANIA

ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA COMUNA PALTINOASA CONSILIUL LOCAL

OBIECTIV: Lucrari de drumuri vicinale in comuna Paltinoasa, jud. Suceava
Beneficiar: Primaria comunei Paltinoasa

Ofertant: SC TEHNO FOREST SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC01C1	Imbracaminte beton ciment BcR 3,5 avand grosimea totala de: 20 cm;	mp	2.100,00	52,1540	109.523,40
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	19,5000	40.950,00
				utilaj:	32,6540	68.573,40
				transport:	0,0000	0,00
2	20029851	Beton rutier BCR3.5	mc	420,00	430,0000	180.600,00
				material:	430,0000	180.600,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		180.600,00	40.950,00	68.573,40	0,00	**290.123,40**
Recapitulatia:	Paltinoasa 2024					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	921,38	0,00	0,00	921,38
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**180.600,00**	**41.871,38**	**68.573,40**	**0,00**	**291.044,78**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	5.418,00	1.256,14	2.057,20	0,00	8.731,34
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**186.018,00**	**43.127,52**	**70.630,60**	**0,00**	**299.776,12**
Profit	4,0000 %	7.440,72	1.725,10	2.825,22	0,00	11.991,04
Total inclusiv Beneficiu:		**193.458,72**	**44.852,62**	**73.455,83**	**0,00**	**311.767,16**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**311.767,16**
TVA:	19,00%					**59.235,76**
TOTAL GENERAL:						**371.002,92**

Ofertant,

SC TEHNO FOREST SRL

ROMÂNIA
INIȚIATOR,
PRIMAR,
Eduard WENDLING
PALTINOASA

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
ALAEA LILIANA-LAURA