ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiții în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 7156 din 28.08.2025;

Raportul de specialitate prezentat de Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului și Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, înregistrat sub nr. 8332 din 25.09.2025;

Avizul comisiei de specialitate pentru pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr. 8466 din 30.09.2025;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. 8467 din 30.09.2025;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr. 8468 din 30.09.2025;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HCL nr.21 din 26.03.2025 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție, în comuna Păltinoasa, județul Suceava:

- **“Reparații drum cu covor asfaltic (strada Catargeni, strada Bogdan Vodă) – comuna Păltinoasa, județul Suceava”,** cu o valoare estimativă de 81.000 lei fără TVA , conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

- **“Reabilitare conductă de alimentare cu apă rece DN 315 MM, comuna Păltinoasa, județul Suceava”,** cu o valoare estimativă de 3.014.000 lei fără TVA , conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investițiile prevazute la alin.(1), asa cum rezultă din Devizele din Anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

Președinte de ședință,
Constantin-Dănuț TIRON

Contrasemnează:
Secretar general al comunei,
Liliana-Laura ALDEA

PĂLTINOASA, 30 septembrie 2025
Nr. 72

Beneficiar: Primăria Păltinoasa
Executant:
Proiectant: SC EPROCON 3i SRL
Obiectivul: Reparatii drum cu covor asfaltic
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Lucrări de pregatire terasamente si asternere mixturi asfaltice

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**DI20A01^** - Frezarea mecanizata cu freza a imbracamintii asfaltice cu grosimea de 5 cm	**mp**	**802.40**	**10.27**	**8,244.13**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.67	5,355.49
			utilaj:	3.60	2,888.64
			transport:	0.00	0.00
2	**RPDC06C%** - Curatirea macanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din: suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	**mp**	**802.40**	**4.98**	**3,992.90**
			material:	0.03	23.83
			manopera:	4.05	3,249.72
			utilaj:	0.90	719.35
			transport:	0.00	0.00
3	**DB02C1** - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: bitum taiat (cutback);	**100 mp**	**8.02**	**421.56**	**3,380.87**
			material:	274.72	2,203.26
			manopera:	146.84	1,177.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**TRA01A40** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. $	**tona**	**96.28**	**28.12**	**2,707.56**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.12	2,707.56
5	**RPDC30C%** - Asternerea mixturilor asfaltice la drumuri de clasa tehnica II-iv si strazi mv executate cu: BA-16 beton asfaltic bogat in criblura 8-16 MM;	**t**	**96.28**	**531.91**	**51,212.64**
			material:	442.36	42,590.30
			manopera:	59.90	5,766.83
			utilaj:	29.66	2,855.50
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
99.51	348.06	44,817.39	15,549.66	6,463.49	2,707.56	**69,538.11**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	349.87	0.00	0.00	349.87
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**44,817.39**	**15,899.53**	**6,463.49**	**2,707.56**	**69,887.97**

Cheltuieli indirecte

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,481.74	1,589.95	646.35	270.76	6,988.80
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**49,299.13**	**17,489.49**	**7,109.83**	**2,978.32**	**76,876.77**

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,464.96	874.47	355.49	148.92	3,843.84
T4 = T3 + Beneficiu		**51,764.09**	**18,363.96**	**7,465.33**	**3,127.24**	**80,720.61**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**80,720.61**
TVA (21.00%)	**16,951.33**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**97,671.94**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
TIRON CONSTANTIN-DĂNUȚ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
ALAIA LILIANA-LAURA

Proiectant,
SC EPROCON 3i SRL

Beneficiar,
Primăria Păltinoasa

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA, COMUNA PĂLTINOASA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Primăria Păltinoasa
Executant:
Proiectant: SC EPROCON 3i SRL
Obiectivul: Reparatii drum cu covor asfaltic

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		**0.00**	**0.00**	**0.00**

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	80,720.61	16,951.33	97,671.94
4.1.1	*1 Obiect (Grup Devize) 1*	*80,720.61*	*16,951.33*	*97,671.94*
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		**80,720.61**	**16,951.33**	**97,671.94**

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOL 5		**0.00**	**0.00**	**0.00**

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	0.00	0.00	0.00
7.1.1	subcapitol	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		**0.00**	**0.00**	**0.00**

TOTAL Reparatii drum cu covor asfaltic	**80,720.61**	**16,951.33**	**97,671.94**
TOTAL Constructii+Montaj	**80,720.61**	**16,951.33**	**97,671.94**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TIRON CONSTANTIN-DĂNUȚ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
ALDEA LILIANA-LAURA

Proiectant,
SC EPROCON 3i SRL

Beneficiar,
Primăria Paltinoasa,

ROMANIA JUDEȚUL SUCEAVA, COMUNA PALTINOASA

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Obiectivul: 0470 REBILITARE CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA RECE DN 315 MM COM.PALTINOASA JUD.SUCEAVA

DEVIZ OFERTA
Deviz ALI102

NR.	SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE	UM	GR./UA	GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001	GD01E11#	4000.000	M			317.90	1271600.00
	TEAVA POLIETILENA DN 315 MM					52.00	208000.00
						14.70	58800.00
						0.00	0.00
		0.026		104	Total=		1538400.00
002	TFA12G1	4.000	BUC.			1030.00	4120.00
	COMPENSATOR DILATATIE DN 315 MM					459.00	1835.99
						130.00	520.02
						0.00	0.00
		0.002		0	Total=		6476.01
003	GE05G1	8.000	BUC.			295.43	2363.44
	ADAPTOR CU FLANSE DN 315 MM					52.00	416.00
						64.80	518.40
						0.00	0.00
		0.011		0	Total=		3297.84
004	GB06H1	10.000	PER			230.56	2305.60
	ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSELOR DN 315 MM					58.00	580.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
		0.000		0	Total=		2885.60
005	ACE09I1	4.000	BUC.			5110.00	20440.00
	ROBINET CU SERTAR DN 315 MM					81.00	323.99
						0.00	0.00
						0.00	0.00
		0.050		0	Total=		20763.99
006	GD08G1#	4.000	BUC.			657.00	2628.00
	SA ELECTROFUZIUNE CU COLIER DN 315-110 MM					61.00	244.00
						73.20	292.80
						0.00	0.00
		0.001		0	Total=		3164.80
007	GD08G1#	1.000	BUC.			3986.40	3986.40
	PIESA TRECERE PE-OL DN 315 MM X 12"					61.00	61.00
						73.20	73.20
						0.00	0.00
		0.001		0	Total=		4120.60
008	GD01C1#	6.000	M			28.60	171.60
	TEAVA POLIETILENA DN 110 MM					28.38	170.28
						11.70	70.20
						0.00	0.00
		0.003		0	Total=		412.08
009	ACE09D1	6.000	BUC.			632.00	3792.00
	ROBINET SERTAR DN 110 MM					27.45	164.69
						0.00	0.00
						0.00	0.00

	0.031	0 Total=		3956.69
010 GE05C1	BUC.	12.000	36.91	442.92
ADAPTOR CU FLANSE DN 110 MM			18.00	216.00
			21.60	259.20
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		918.12
011 GB06C1	BUC.	12.000	27.60	331.20
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR DN 100 MM			27.00	323.99
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		655.19
012 ACD04I1	BUC.	4.000	3500.00	14000.00
CAMIN VIZITARE			1081.50	4326.00
			249.75	998.98
			0.00	0.00
	1.069	4 Total=		19324.98
013 ACD01D1	BUC.	4.000	1470.00	5880.00
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE			41.00	164.00
FARA PIESA SUPORT CAROSABIL			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.104	0 Total=		6044.00
014 AUT4058	ORA	12.000	0.00	0.00
MASINA DE TAIAT BETON			0.00	0.00
			60.00	720.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		720.00
015 DG06B1	M.C.	12.000	0.00	0.00
SPARG SI DESF BETON			169.00	2027.99
			27.00	324.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		2351.99
016 TSC02B1	100 MC.	48.000	0.00	0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			0.00	0.00
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.			2282.80	109574.40
2			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		109574.40
017 TSA04A1	M.C.	320.000	0.00	0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.			75.81	24259.52
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		24259.52
018 TSA12D1	M.C.	300.000	0.00	0.00
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU			224.00	67200.00
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA			0.00	0.00
ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		67200.00
019 TSD01B1	M.C.	4480.000	0.00	0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			15.30	68544.00
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		68544.00
020 TSD04D1	M.C.	5720.000	0.00	0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			16.75	95810.00
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		95810.00

021 GD08C1#	BUC.	30.000	1969.00	59070.00
COT ELECTROFUZIUNE DN 315 MM			61.00	1830.00
			73.20	2196.00
			0.00	0.00
	0.013		0 Total=	63096.00
022 ACE08A1	M.C.	1280.000	150.00	192000.00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			30.50	39040.00
SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	231040.00
023 TRI1AA01A1	TONA	3584.000	0.00	0.00
INCARCAREA MATERIALELOR IN AUTO			25.00	89600.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	89600.00
024 TRA01A10	TONA	3584.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR			0.00	0.00
			0.00	0.00
			15.00	53760.00
	0.000		0 Total=	53760.00
025 M1K24A1	BUC.	8.000	180.00	1440.00
PROTEJ.CONDUC.LA TRECEREA PRIN PERETII			40.00	319.98
CAMINELOR			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	1759.98
026 ACE16A1	M	4000.000	0.00	0.00
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR			8.00	31998.00
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.			0.00	0.00
CONDUCTE			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	31998.00
027 GD08G1#	BUC.	46.000	652.03	29993.38
MUFA ELECTROFUZIUNE DN 315 MM			61.00	2806.00
			73.20	3367.20
			0.00	0.00
	0.003		0 Total=	36166.58
028 6701024	M	4000.000	0.50	2000.00
BANDA			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	2000.00
029 TFA01I1	M	62.000	583.00	36146.00
TEAVA OTEL DN 400 MM			73.30	4544.38
			13.10	811.89
			0.00	0.00
	0.070		4 Total=	41502.27
030 EB02A1	M	4000.000	1.25	5000.00
FIR TRASOR			1.50	6000.00
			0.00	0.00
		0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	11000.00
031 RPSF23F1	M	4000.000	0.00	0.00
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			4.50	17996.00
PRESIUNE CONDUCTE DE APA			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	17996.00

032	IZL02C1	MP.	2.000	816.00	1632.00
IZOLATIE ANTICOROZIVA				30.81	61.61
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0	Total=	1693.61
033	CQ16A#	ML.	62.000	0.00	0.00
FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT DN 400 MM				43.25	2681.50
				500.25	31015.50
				0.00	0.00
				Total=	33697.00
		0.002	0		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
114.271	1659342.54	671544.93	209541.79	53760.00	2594189.27

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 209541.79

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 53 760.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(671544.93 + 209541.79 * 0.000 +
53760.00 * 0.000) * 0.022500 = 15 109.76

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
114.271	1659342.54	686654.69	209541.79	53760.00	2609299.03

Cheltuieli indirecte:
2609299.03 * 0.10000 = 260 929.91
Profit:
2870228.93 * 0.05000 = 143 511.45

TOTAL GENERAL DEVIZ: 3 013 740.38
TVA 3013740.38 * 21.0% = 632 885.48
TOTAL cu TVA 3 646 625.86

OFERTANT,

SOCIETATEA COMERCIALA LIBCON FALTICENI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TIRON CONSTANTIN-DĂNUȚ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
ALDEA LILIANA-LAURA